

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข่อยบุญหนุน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๕๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘.๐๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ ๐.๑๕ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

โดย นายบุญส่ง รียาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๖๙๒.๐๐	๑.๘๒	๑,๒๕๙.๔๔	๑.๓๖๒๔	๒.๔๘	๑,๗๑๕.๘๖
๒	งานขุดหรือผิวถนนลาดยางเดิม (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	๑,๐๓๘.๐๐	๑๖.๔๗	๑๗,๐๙๕.๘๖	๑.๓๖๒๔	๒๒.๔๔	๒๓,๖๙๑.๔๐
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	๑,๐๓๘.๐๐	๑๕.๐๒	๑๕,๕๙๐.๗๖	๑.๓๖๒๔	๒๐.๔๖	๒๑,๖๔๐.๘๕
๕	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๙	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒๒,๘๓๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๙๙.๔๖	๓๑,๑๑๑.๗๗
๑๐	ผิวทางบอร์ตนแลนตีเซเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๐๓๘.๐๐	๔๕๒.๔๐	๔๖๙,๕๙๑.๒๐	๑.๓๖๒๔	๖๑๖.๓๕	๖๓๙,๗๗๑.๐๕
๑๑	Expansion Joint	ม.	๑๘.๐๐	๒๓๓.๗๑	๔,๒๐๖.๗๘	๑.๓๖๒๔	๓๑๘.๔๑	๕,๗๓๑.๓๖
๑๒	Contraction Joint	ม.	๘๔.๐๐	๑๖๐.๗๒	๑๓,๕๐๐.๘๘	๑.๓๖๒๔	๒๑๘.๙๖	๑๘,๗๑๙.๐๕
๑๓	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๕.๕๗	๗๕๕.๖๘	๑๑,๖๑๐.๒๔	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๕.๙๑	๑๕,๘๑๗.๗๙
๑๕	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา	รายการ	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานตีเส้นจราจร สีขาวเส้นทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานตีเส้นจราจร สีเหลืองเส้นทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	สีจราจรสีเหลืองเส้นประ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานทอระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานทอระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๑	งานทอระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๒	งานทอระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๓	งานทอระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
					๕๕๕,๖๙๐.๗๖	รวม	๗๕๗,๐๗๓.๐๙	
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบลบาทเก้าสตางค์-)					ปรับยอด		๗๕๗,๐๗๓.๐๙	

๑) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

๒) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ป้ายโครงการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเดชอนันต์ กาญจนพานิช)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญส่ง รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.นวลจันทร์ ไชยยศ)

=	๕๕๕,๖๙๐.๗๖
=	๑.๓๖๒๔
=	-

(ลงชื่อ) (นายบุญส่ง รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) (นายบุญส่ง รียาพันธ์)

(ลงชื่อ) (นายเดชอนันต์ กาญจนพานิช)

(ลงชื่อ) (นายเสกสรรค์ณ กาโท)

ผู้ประมาณราคา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน