

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังสูงเขมเปญและขยายท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ลำพูน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังสูงเขมเปญและขยายท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบรายการประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเจษฎา	สายสิงห์	รองปลัด อบต.ลำพูน	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญส่ง	รียาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสมจิต	รักปาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ

รายการประมาณราคา (กำหนดราคากลาง)

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างประปาหมู่บ้านงบประมาณและขอเขตคุ้มครองแบบฉบับราชการ

สถานที่ ๓ บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ผู้ประมาณราคา นายบุญส่ง รัชพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)			
๑	งานฐานรากทอถังสูง (แบบตอกเสาเข็ม)	- ดินลูกรัง+ดินถม (บดอัดแน่น)	๒๕.๕๐	ลบ.ม.			๑๕๘.๐๐	๓,๖๒๖.๐๐	๓,๖๒๖.๐๐	
		- เสาเข็ม ๑๕.๕x๑๕.๕x๓.๐๐ ม.	๒๕.๐๐	ต้น	๖๗๒.๕๘	๑๖,๘๒๖.๒๕	๒๕๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๒,๑๒๖.๒๕	
		- ทรายหยาบอัดแน่น	๓.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๓.๘๗	๑,๙๕๕.๖๓	๑๑๐.๐๐	๒๗๓.๐๐	๒,๒๒๘.๖๓	
		- คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๕.๐๐	๑,๖๕๕.๐๐	๓๕๓.๐๐	๓๕๕.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐	
		- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (๒๕๐ กก./ทร.ชม. รูปจุกปากศร)	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๕๗	๗,๗๕๒.๘๕	๓๓๓.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๐,๓๐๐.๘๕	คอนกรีตผสมเสร็จ
		- ไม้แบบหล่อคอนกรีตและไม้ค้ำ	๑๕.๐๐	ลบ.พ.	๕๕๘.๗๘	๘,๒๕๓.๐๖	๑๓๓.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	๑๐,๑๑๕.๐๖	
		- เหล็ก RB Ø ๑๒	๐.๒๐	ต้น	๑๘,๗๖๐.๕๑	๓,๗๕๒.๑๐	๓,๕๐๐.๐๐	๖๕๐.๒๐	๔,๔๐๒.๓๐	
		- เหล็ก RB Ø ๑๕	๐.๒๒	ต้น	๑๘,๗๒๐.๕๖	๔,๑๖๒.๕๒	๓,๕๐๐.๐๐	๓๕๕.๒๒	๔,๕๑๗.๗๔	
		- ตะปู	๓.๐๐	กก.	๕๑.๕๐	๑๕๕.๒๐	-	-	๑๕๕.๒๐	
		- วัสดุผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๒๗.๖๗	๒๘๘.๐๓	-	-	๒๘๘.๐๓	
๒	งานหล่อถังทอถังสูงพร้อมแขน ขนาด Ø ๒๕ มม ยาว ๑.๑๐ ม. - น็อตสกรูยึดท่อถังสูงพร้อมแขน ขนาด Ø ๒๕ มม ยาว ๑.๑๐ ม. งานหล่อถังทอถังสูงพร้อมแขน ขนาด Ø ๒๕ มม ยาว ๑.๑๐ ม. ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. รวมค่าแรงติดตั้ง (คิดราคา+ขนส่งจาก จ.ราชบุรี)	๑.๐๐	ถัง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐		
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๒๖๘,๓๙๕.๑๓		๑๕,๖๕๒.๕๒	๒๘๔,๐๔๗.๕๕	

รายการประมาณราคา (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปจ.44.ก.น.ที่ 2/4

โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 งบก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและขยายเขตท่อระบายน้ำระบบจ่ายน้ำประปา
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๓ บ้านคลองมหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ผู้ประมาณราคา นายบุญส่ง ธิยาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประมาณราคาตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		หน่วย	หน่วยละ(บาท)	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)			
	๒๒ งานท่อและอุปกรณ์										
	-ท่อพีวีซีดำถึง PVC ชั้น ๓๓.๕ ๑ ๒ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อ		๒๓๘.๖๙	๒๒๘,๓๔๕.๓๓				๒๒๘,๓๔๕.๓๓	
	-ท่อขึ้น PVC ชั้น ๓๓.๕ ๑ ๒ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อ		๒๓๘.๖๙	๑,๐๙๓.๕๕				๑,๓๒๑.๘๙	
	-ท่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี+ข้อต่อ ๑ ๓/๒ นิ้ว	๐.๕๐	ท่อ		๕๓๗.๓๘	๒๖๘.๖๙				๑,๓๒๑.๘๙	
	-ท่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี+ข้อต่อ ๑ ๓/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อ		๗๑๙.๖๓	๗๑๙.๖๓				๑,๓๒๑.๘๙	
	-ท่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี+ข้อต่อ ๑ ๓ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อ		๑,๑๕๑.๔๐	๑,๑๕๑.๔๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ข้อต่อเหล็กยวอก PVC ชั้น ๓๓.๕ ๑ ๒ นิ้ว	๓.๐๐	อื่น		๑๕.๐๐	๔๕.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ข้อต่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี ๕๐ องศา ๑ ๓/๒ นิ้ว	๓.๐๐	อื่น		๑๙.๔๐	๕๘.๒๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ข้อต่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี ๕๐ องศา ๑ ๒ นิ้ว	๒.๐๐	อื่น		๓๕.๐๐	๗๐.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ข้อต่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี ๕๐ องศา ๑ ๒ นิ้ว	๔.๐๐	อื่น		๗๘.๐๐	๓๑๒.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ข้อต่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี ๕๐ องศา ๑ ๓ นิ้ว	๔.๐๐	อื่น		๑๓๘.๐๐	๕๕๒.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ข้อต่อเหล็กก๊อบบ์สังกะสี ๕๐ องศา ๑ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	อื่น		๑๑๗.๐๐	๑๑๗.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ใช้กว่าค่าของเหล็ก ๑ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	วัสดุ		๘๘.๘๐	๘๘.๘๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๓/๒ นิ้ว	๑.๐๐	วัสดุ		๒๓๒.๐๐	๒๓๒.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	-ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๓/๒ นิ้ว	๑.๐๐	วัสดุ		๒๕๖.๐๐	๒๕๖.๐๐				๒,๖๗๓.๖๕	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน										
						๒๓๕,๓๕๑.๙๕				๒๓๕,๓๕๑.๙๕	

รายการประมาณราคา (กำนันตราครุฑกลาง)

โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 งบก่อสร้าง : ก่อสร้างประปาหมู่บ้านถึงเขมเปญและขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๓ บ้านคลองทาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ผู้ประมาณราคา นายบุญส่ง รียพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประมาณราคาตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	- ข้อต่อยิปซั่ม ๑๓"	๒.๐๐	อัน	๒๐๐.๐๐	๒๓๕,๓๕๑.๙๕	-	๑๓,๑๕๓.๙๒	-	๒๓๖,๕๐๕.๘๗	๔๐๐.๐๐
	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ๑๓"	๕.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๘,๓๕๐.๐๐	-	-	-	๘,๓๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
	- ยูนิยอนเหล็ก ๑๓"	๒.๐๐	อัน	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
	- นิปปิ้ลเหล็ก ๑๓"	๓.๐๐	อัน	๑๘๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	-	-	-	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก ๘๐ x ๘๐ x ๘๐ มม.	๑.๐๐	อัน	๑๓๑.๓๘	๑๓๑.๓๘	-	-	-	๑๓๑.๓๘	๑๓๑.๓๘
	- เพรสเซอร์ซีเมนต์(เครื่องวัดความดันแรงดัน)	๑.๐๐	ชุด	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	- กะลี่ยัดแรงดัน	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๓	งานฐานรากถังกรองดินเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	- ดินชุด-ดินถม	๐.๔๕	ลบ.ม.	-	-	-	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐
	- ทรายพาบอัดแน่น	๐.๓๕	ลบ.ม.	๖๕๑.๘๗	๒๒๘.๑๕	-	๙๑.๐๐	๓๑๘.๘๕	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
	- คอนกรีต ๓ : ๒ : ๔ (๒๕๐ กก. / ตร.ม. รูปลูกบาศก์)	๐.๔๕	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๘๓๒.๓๑	-	๓๙๑.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑,๐๐๘.๖๖	๑,๐๐๘.๖๖
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๖๗.๒๙	๔๖๗.๒๙	-	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖๐๐.๒๙	๖๐๐.๒๙
	- ตะปู	๐.๕๐	กก.	๕๑.๕๐	๒๕.๗๕	-	-	-	๒๕.๗๕	๒๕.๗๕
	- เหล็ก FB ๑๙	๐.๐๖	ตัน	๑๗,๓๙๗.๒๐	๓๕๕.๙๔	-	๓,๔๐๑.๐๐	๖๘๐.๑๖	๔๒๓.๙๖	๔๒๓.๙๖
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๒๓๕,๕๐๓.๕๕		๑๓,๓๘๗.๒๙		๓๑๒,๒๐๐.๘๔	

รายการประมาณราคา (กำหนดราคากลาง)

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 การก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านถึงขุมขุดและขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองท่าเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ผู้ประมาณราคา นายบุญสูง วิทยาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาค่าแบบ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)			
๔	งานติดตั้งหม้อเหล็ก ๔.๑ ถึงกรองสนิมเหล็กสำหรับกรองกรบอก ขนาด ๑.๑๕ ม.สูง ๑.๒๐ ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถึง รวมค่าแรงงานติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐		
๕	งานท่อจากน้ำ (ท่อ พีวีซีแข็ง ชั้น ๘.๕ แบบปลายบาน) - ท่อพีวีซี ยาว ๕.๐๐ ม.ขนาด ๑.๒ " ชั้น ๘.๕ - ท่อพีวีซี ยาว ๕.๐๐ ม.ขนาด ๑.๓ " ชั้น ๘.๕ - นำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด ๕๐๐ กรัม - ประตุ้ำทองเหลือง ๑.๒ นิ้ว - ประตุ้ำทองเหลือง ๑.๓ นิ้ว - อีวองพีวีซี ๘๐ องศา ขนาด ๓ นิ้ว - สานทางพีวีซี ขนาด ๑.๒ นิ้ว	๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐	เมตร เมตร กระเบื้อง ชุด ชุด อัน อัน	๓๗.๘๕ ๘๓.๐๖ ๒๒๐.๐๐ ๑,๐๘๘.๐๐ ๓,๒๖๔.๐๐ ๕๓.๑๘ ๓๐.๘๘	๗๕๗.๐๐ ๑,๖๖๓.๒๐ ๒๒๐.๐๐ ๑,๐๘๘.๐๐ ๓,๒๖๔.๐๐ ๕๓.๑๘ ๓๐.๘๘	๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ -	๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ -	๑,๓๕๗.๐๐ ๒,๑๖๓.๒๐ ๒๒๐.๐๐ ๑,๓๕๗.๐๐ ๓,๖๒๗.๐๐ ๕๓.๑๘ ๓๐.๘๘		
๖	งานท่อส่งน้ำไปยังพอดังประกาศ(ท่อ พีวีซีแข็ง ชั้น ๘.๕ แบบปลายบาน) - ท่อพีวีซี ยาว ๕.๐๐ ม.ขนาด ๑.๑๕ " ชั้น ๘.๕	๓๐.๐๐	เมตร	๒๓.๘๕	๗๑๘.๕๐	๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๓๑๘.๕๐		
๗	งานทดสอบความเสถียรรับน้ำหนักบรรทุกของดิน - ทดสอบดินวิธี Borings Test (SPT) - ทดสอบดินวิธี พร้อมบ่อครอบ	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐		
๘	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ - มาตรวัดน้ำแบบใบพัดระบบแม่เหล็ก ๒ ชั้น หน้างาน ขนาด ๑.๓"	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๔,๐๕๐.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๓๗๐,๗๑๓.๓๕		๓๓,๕๐๗.๒๘		๔๐๔,๕๕๘.๖๔		

ผู้ประมาณราคา.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายบุญสูง วิทยาพันธ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 รก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังเซมเปญและขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา
 ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 านประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ผู้ประมาณราคา นายบุญส่ง ธิยาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 นราคา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประมาณราคาตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งานอาคาร	๔๐๔,๕๔๘.๖๔	๑.๒๗/๒๖	๕๑๔,๘๒๘.๕๙	ระยะเวลา ก่อสร้าง ๙๐ วัน
เงื่อนไซ Factor F ประกอบด้วย				
เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐...%				
เงินประกันผลงานหัก.....๐...%				
ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗...%				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗...%				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๑๔,๘๒๘.๕๙	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			๕๑๔,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้าง
 โครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

ผู้ประมาณราคา.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)

.....ประธานกรรมการ
 (นายเจษฎา สายสิงห์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ลำพูน
กรรมการ
 (นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)

เห็นชอบ.....รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ลำพูน
 (นายเจษฎา สายสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
 (นางสมจิต รักปาน)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 (นายเสกสรรค์ กาโท)

หัวหน้าสำนักงานปลัด