


ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (กองช่าง)
 โครงการ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด
 ปริมาณงาน (จุดที่ 1 บริเวณหน้าห้องแถวป่ากาด) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ความยาว 70 เมตร
 พร้อมชุดระบายน้ำความยาว 185 เมตร
 (จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายธีระ) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ความยาว 66 เมตร
 พร้อมชุดระบายน้ำเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำความยาว 119 เมตร
 (จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ โกลาหล) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมชุดระบายน้ำ ความยาว 50 เมตร
 รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูน กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ (จุดที่ 1)							
1.1	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 (รวมค่าวางและปูนทรายยาแนวท่อ)	63.00	ท่อน	1,347.36	84,883.68	-	-	84,883.68
1.2	บ่อพักสำเร็จรูป (เปิดช่องสองด้าน)	7.00	ชุด	3,750.00	26,250.00	750.00	5,250.00	31,500.00
1.3	บ่อพักสำเร็จรูป (เปิดช่องสามด้าน)	-	ชุด	-	-	-	-	-
1.4	ฝาปิดบ่อพัก	7.00	ฝา	3,037.00	21,259.00	-	-	21,259.00
1.5	งานทรายหยาบปรับระดับบริเวณบ้านประชาชน	5.00	ลบ.ม.	560.75	2,803.75	99.00	495.00	3,298.75
1.6	ทรายหยาบรองพื้น+ทรายหยาบถมหลังท่อ	48.00	ลบ.ม.	560.75	26,916.00	99.00	4,752.00	31,668.00
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง (เทเสริมปากบ่อพักสำเร็จรูป)	0.50	ลบ.ม.	1,757.01	878.51	306.00	153.00	1,031.51
1.8	ไม้แบบ	3.50	ตร.ม.	505.00	1,767.50	-	-	1,767.50
1.9	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	133.00	931.00	931.00
1.10	งานซ่อมแซมท่อเมนท่อประปา	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
1.11	งานเจาะสกัดบ่อพักเดิมเพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ	-	จุด	-	-	-	-	-
1.12	งานขุดรื้อถนนลาดยาง บริเวณวางท่อข้ามถนน	-	จุด	-	-	-	-	-
1.13	งานเทคอนกรีตซ่อมแซมถนน หนา 0.15 ม. (เสริม wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
1.14	งานระบบความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	1.00	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
1.15	งานชุดระบายน้ำขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60-1.00 ม. ความยาว 185 ม.	184.00	ลบ.ม.	-	-	22.84	4,202.56	4,202.56
1.16	งานขนย้ายดินและวัชพืชด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ (ขนทิ้ง)	10.00	เที่ยว	-	-	300.00	3,000.00	3,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร (ลำดับที่ 1)								198,542.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (...นายบรรพต อินสาย....)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (กองช่าง)

โครงการ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารา-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

ปริมาณงาน (จุดที่ 1 บริเวณหน้าห้องแถวปากาด) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ความยาว 70 เมตร พร้อมชุดระบายน้ำความยาว 185 เมตร

(จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายธีระ) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ความยาว 66 เมตร

พร้อมชุดระบายน้ำเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำความยาว 119 เมตร


(จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายวิศักดิ์ โกลาหล) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมชุดระบายน้ำ ความยาว 50 เมตร

รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
2	งานแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ (จุดที่ 2)							
2.1	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 (รวมค่าวางและปูนทรายยาแนวท่อ)	61.00	ท่อน	1,347.36	82,188.96	-	-	82,188.96
2.2	บ่อพักสำเร็จรูป (เปิดช่องสองด้าน)	3.00	ชุด	3,750.00	11,250.00	750.00	2,250.00	13,500.00
2.3	บ่อพักสำเร็จรูป (เปิดช่องสามด้าน)	-	ชุด	-	-	-	-	-
2.4	ฝาปิดบ่อพัก	3.00	ฝา	3,037.00	9,111.00	-	-	9,111.00
2.5	งานทรายหยาบปรับระดับบริเวณบ้านประชาชน	5.00	ลบ.ม.	560.75	2,803.75	99.00	495.00	3,298.75
2.6	ทรายหยาบรองพื้น+ทรายหยาบถมหลังท่อ	40.00	ลบ.ม.	560.75	22,430.00	99.00	3,960.00	26,390.00
2.7	คอนกรีตโครงสร้าง (เทเสริมปากบ่อพักสำเร็จรูป)	0.20	ลบ.ม.	1,757.01	351.40	306.00	61.20	412.60
2.8	ไม้แบบ (คิด 50%)	1.00	ตร.ม.	505.00	505.00	-	-	505.00
2.9	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00
2.10	งานซ่อมแซมท่อเมนต้นประปา	1.00	รายการ	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
2.11	งานเจาะสกัดบ่อพักเดิมเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	-	จุด	-	-	-	-	-
2.12	งานขุดรื้อถนนลาดยาง บริเวณวางท่อข้ามถนน	-	จุด	-	-	-	-	-
2.13	งานเทคอนกรีตซ่อมแซมถนน หน้า 0.15 ม. (เสริม wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.)	5.00	ตร.ม.	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
2.14	งานระบบความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	1.00	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
2.15	งานชุดระบายน้ำ ความกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาว 119.00 ม.	119.00	ลบ.ม.	-	-	22.84	2,717.96	2,717.96
2.16	งานขนย้ายดินและวัชพืชด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ (ขนทิ้ง)	20.00	เที่ยว	-	-	300.00	6,000.00	6,000.00
2.17	งานตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง	1.00	รายการ	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.18	งานปรับแต่งพื้นบริเวณจุดเชื่อมต่อ ร่องน้ำห้วยนาดิน	1.00	รายการ	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร (ลำดับที่ 2)								210,890.27

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(...นายบรรพต อินสาย....)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (กองช่าง)

โครงการ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

ปริมาณงาน (จุดที่ 1 บริเวณหน้าหน้าห้องแถวป่ากาด) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ความยาว 70 เมตร พร้อมชุดระบายน้ำความยาว 185 เมตร


(จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายธีระ) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ความยาว 66 เมตร พร้อมชุดระบายน้ำเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำความยาว 119 เมตร

(จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ โกลาหล) โดยวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมชุดระบายน้ำ ความยาว 50 เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
3	งานแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ (จุดที่ 3)							
3.1	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 (รวมค่าวางและปูนทรายยาแนวท่อ)	12.00	ท่อน	1,922.56	23,070.72	-	-	23,070.72
3.2	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม ศก. 0.60 เมตร	4.00	ท่อน	-	-	200.00	800.00	800.00
3.3	งานชุดระบายน้ำ ความกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาว 50.00 ม.	50.00	ลบ.ม.	-	-	22.84	1,142.00	1,142.00
3.4	งานซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
3.5	งานปรับแต่งพื้นบริเวณจุดเชื่อมต่อ ร่องน้ำสาธารณะ	1.00	รายการ	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร (ลำดับที่ 3)								28,512.72
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร ทั้งหมด (ลำดับที่ 1-3)								437,944.99
ยอดยกไป ปร.5								

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(...นายบรรพต อินสาย....)

วิศวกรโยธาชำนาญการ